

Provincia di
REGGIO EMILIA

Regione
EMILIA ROMAGNA

Comune di
CADELBOSCO DI SOPRA



Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA PAVIMENTAZIONE IN
BATTUTO DI CEMENTO E LAVORI DI ASFALTATURA DI
VIABILITA' INTERNA DI SERVIZIO
PRESSO SEDE SABAR SpA, NOVELLARA (RE)**

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progettazione:



Studio T.En.

Studio Associato di Ingegneria

Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia

Tel 0522 337096 - Fax 0522 337592

E-mail: info@studioten.it

ing. Stefano Teneggi

Tav. n°:



n°:

Revisione:

Data:

Data:

MAGGIO 2017

Scala:

-

Collaboratori:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 001.010.004.	Manovale specializzato Manovale specializzato	SOMMANO ora	16,00	28,78	460,48	100,000
2 001.020.050.	Nolo di autocarro Fiat 330.36 da 360 Hp. noleggio come descritto alla voce di codice 001.020.	SOMMANO ora	8,00	62,60	500,80	45,974
3 001.020.080.	Nolo di escavatore terna idraulica, 130+150 Hp. noleggio come descritto alla voce di codice 001.020.	SOMMANO ora	8,00	70,30	562,40	40,939
4 001.020.120.	Nolo di pala caricatrice, cingolata, da 150÷170 Hp. noleggio come descritto alla voce di codice 001.020.	SOMMANO ora	8,00	85,60	684,80	33,621
5 002.005.050. 1.	Scavo a sezione obbligata fino a 1,5 metri di profondità eseguito come descritto al codice 002.005.050. Misura per m3 di scavo misurato come soprandicato, con valutazione dello scavo fino a 1,5 m di profondità dal piano di campagna.	SOMMANO m3	2.870,00	7,10	20.377,00	20,000
6 002.900.007	Riprofilatura di fosso perimetrale Riprofilatura di fosso perimetrale, realizzato a qualunque quota e per qualunque dimensione, mediante la stesa ed il costipamento di terreno reperito in loco per strati di spessore ... icostruzione delle parti non certificabili. Misurazione a metro lineare di riprofilatura di fosso perimetrale esistente.	SOMMANO m	535,00	15,00	8.025,00	22,000
7 002.910	Preparazione, compattazione e lisciatura finale dell'area Preparazione, compattazione e lisciatura finale dell'area prima della costruzione del battuto in cemento armato, il tutto realizzato secondo le indicazioni contenute negli elaborat ... uale ripetizione delle operazioni qualora le prove di portanza evidenziassero valori inferiori a quello minimo previsto.	SOMMANO m2	13.000,00	1,20	15.600,00	25,000
8 003.005.006	Fornitura e posa in opera di ghiaia lavata, pezzatura 30-70 Stesa in opera di inerte precedentemente scavato utilizzato per la formazione di sottofondi e piazzali all'interno dell'area tecnologica, eseguita nel rispetto delle indicazioni e ... zi d'opera, compattato a perfetta regola d'arte. Misura a metro cubo di materiale inerte steso a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m3	300,00	6,50	1.950,00	21,500
9 003.005.010	Fornitura, stesa e sistemazione di ghiaia stabilizzata 0÷30 per la realizzazione di fondazioni Fornitura e posa in opera di ghiaia stabilizzata utilizzata per la formazione di sottofondi e piazzali all'interno dell'area tecnologica, eseguita nel rispetto delle indicazioni e ... o di deformazione Md che dovrà essere di almeno 80 MPa calcolato nell'intervallo di carico compreso tra 0,15÷0,25 N/mm2.	SOMMANO m3	2.010,00	28,60	57.486,00	21,500
10 003.005.015	Fornitura, stesa e sistemazione di misto cementato per quantità oltre 500 m³ Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte. Com ... della "CCIAA di Reggio Emilia edizione 2015" Misura a metro cubo di materiale fornito e posato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m3	850,00	54,00	45.900,00	21,500
11 005.400.050. 003	Fornitura e posa di acciaio di qualità B450C fornito e posato come descritto nella voce di codice 005.400.050. Misura a chilogrammo posto in opera a perfetta regola d'arte ed accettato dalla D.LL.	SOMMANO kg	1.532,66	1,15	1.762,56	25,000
12 005.400.050. 006.	Fornitura e posa di acciaio di qualità B450C in rete elettrosaldata fornito e posato come descritto nella voce di codice 005.400.050. Misura a chilogrammo posto in opera a perfetta regola d'arte ed accettato dalla D.LL.	SOMMANO kg	5.516,00	1,15	6.343,40	25,000
13 005.405	Realizzazione di ancoraggi di barre ed elementi metallici mediante chimico strutturale, con le seguenti caratteristiche e modalità di posa					
	A R I P O R T A R E			159.652,44	35.565,83	

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]