

***Applicazione dell'Art 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per l'affidamento di contratto d'appalto o contratto d'opera.***

## ***D.U.V.R.I.***

### ***Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti***

***Attività oggetto dell'appalto:***

***SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI***

***Impresa in appalto:***

<b>1. <u>APPLICABILITÀ</u></b>	<b>3</b>
<b>2. <u>INFORMAZIONI COMMITTENTE DEI LAVORI E APPALTATORE</u></b>	<b>3</b>
<b>3. <u>AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI</u></b>	<b>5</b>
<b>4. <u>INTERFERENZE E LORO GESTIONE</u></b>	<b>11</b>
<b>5. <u>COSTI DELLA SICUREZZA</u></b>	<b>12</b>
<b>6. <u>GESTIONE DELLE EMERGENZE E NORME DI SICUREZZA</u></b>	<b>13</b>
<b>7. <u>MODALITÀ DI ACCESO ALLO STABILIMENTO E VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE</u></b>	<b>15</b>
<b>8. <u>MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA</u></b>	<b>16</b>
<b><u>ALLEGATO I: VERBALE DI CONSEGNA APPALTATRICE</u></b>	<b>17</b>

## 1. Applicabilità

Scopo del presente documento è quello di dare attuazione ai provvedimenti disposti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

Il presente documento è composto da:

1. Informativa relativa ai rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
2. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa/ lavoratore autonomo all'attività per la quale si affida l'appalto;
3. Modalità di coordinamento e valutazione del rischio da interferenza.

Il presente documento è da ritenersi parte integrante del contratto e dovrà essere visionato dall'impresa o lavoratore autonomo prima di intraprendere l'attività appaltata.

## 2. Informazioni committente dei lavori e appaltatore

**Committente: Sabar Servizi S.r.l.**

<b>Sede legale e operativa</b>	Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)
<b>Datore di lavoro</b>	Ing. Marco Boselli
<b>RSPP</b>	Alessandra Iorio
<b>Medico Competente</b>	Dott.ssa Erika Mora
<b>RLS</b>	Stefano Storchi
<b>Referente dell'appalto</b>	Simone Scarpellini

**Appaltatore:**

<b>Sede legale e operativa</b>	
<b>Datore di lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>RLS</b>	



Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)  
Tel. 0522.657569 0522.657579 – Fax 0522.657729  
www.sabar.it  
e-mail: info@sabar.it

**Personale presente presso stabilimento S.a.ba.r. S.p.A.**

<b>Nominativo</b>	<b>Ditta</b>	<b>Mansione</b>



### **3. Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali**

3.1. Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

I rifiuti saranno prelevati nelle Isole Ecologiche dei Comuni Soci di seguito riportati,

Isola Ecologica	Indirizzo
Isola Ecologica di Boretto (42022)	Via 4 Novembre
Isola Ecologia di Brescello (42041)	Via Alberici
Isola Ecologica di Lentigione di Brescello (42041)	Via Imperiale
Isola Ecologica di Gualtieri (42044)	Via Fangaglia
Isola Ecologica di Gualtieri (42044)	Via XXV Aprile
Isola Ecologia di San Giacomo di Guastalla (42016)	Via Einaudi
Isola Ecologica di Luzzara (45045)	Via Tomba
Isola Ecologica di Codisotto di Luzzara (42045)	Via Cimitero
Isola Ecologica di Casoni di Luzzara (42045)	Via La Pira
Isola Ecologica di Novellara (42017)	Strada Provinciale Nord
Isola Ecologica di Poviglio (42028)	Via Einstein
Isola Ecologica di Reggiolo (42046)	Via Respighi

e trasportati, a seconda della tipologia, nella sede S.A.Ba.R. S.p.A. di Novellara (RE) o nella sede del Gruppo Mario Saviola di Viadana (MN).

3.2. Descrizione della fasi lavorative dell'appalto

L'attività oggetto del presente documento consiste nel servizio di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti da raccolta differenziata urbana, effettuata nei Centri di Raccolta dei Comuni soci di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l., identificati come segue:

Tipologia Di Rifiuto/MPS	EER
RSU (legna) da raccolta differenziata	200138
Foglie/Sfalci/Rifiuti biodegradabili/Potature	200201

Provenienti dai Centri di Raccolta ubicati sul territorio dei Comuni Soci di S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. indicati al punto precedente.

I rifiuti sopra indicati saranno poi trasportati e portati nelle sedi sotto indicate:



Tipologia Di Rifiuto/MPS	Destinazione	Comune
Sfalci	S.A.Ba.R. S.p.A.	Novellara (RE)
Potature	S.A.Ba.R. S.p.A.	Novellara (RE)
Legna bianca	Gruppo Mario Saviola	Viadana (MN)





Il presente appalto avrà durata indicativa pari a 24 mesi con decorrenza dalla data del Verbale di avvio servizio, e comunque fino alla concorrenza della somma contrattuale disponibile.



### 3.3 Rischi specifici presenti all'interno dello stabilimento e norme comportamentali

Premesso che l'azienda ha ottemperato al maggior numero di obblighi e disposizioni previste dalla attuale normativa vigente sulla sicurezza, si riporta di seguito una sintesi della Valutazione dei principali rischi riscontrati e delle rispettive misure di prevenzione adottate.

I pericoli sotto riportati Vi obbligano ad un comportamento rispettoso delle nostre procedure di sicurezza e all'uso degli specifici DPI (dispositivi di protezione individuali).

<b>RISCHIO: Investimento cose/persone</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Predisposizione area di lavoro.	<p>Gli ambienti di lavoro, sia interni che esterni, sono frequentemente attraversati da mezzi in movimento.            Nel cortile esterno vi è presenza di camion (carico/scarico) e autovetture.            La circolazione aziendale è spesso fonte di rischio, si raccomanda il rispetto delle seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere a velocità ridotta all'interno dei luoghi di lavoro;</li> <li>- Utilizzare dispositivi di segnalazione (cicalino, clacson, ecc.);</li> <li>- Utilizzare, ove disponibili, i percorsi pedonali indicati con apposita segnaletica a pavimento;</li> <li>- Utilizzare DPI ad alta visibilità;</li> <li>- Se necessario delimitare le aree di lavoro;</li> <li>- Se necessario posizionare un moviere a terra;</li> <li>- Se necessario garantire la presenza a terra di un preposto durante movimentazioni particolari;</li> <li>- Attenzione in particolare durante il transito in prossimità di portoni, curve, strettoie, uscite, ecc...</li> </ul>
	
<b>RISCHIO: Inciampo, scivolamento</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Transito nelle aree di lavoro.	<p>All'interno degli ambienti di lavoro è frequente trovare oggetti e/o materiale a terra. Occorre quindi prestare la massima attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare idonee calzature antinfortunistiche;</li> <li>- Delimitare chiaramente le aree di lavoro.</li> </ul>
<b>RISCHIO: Elettrocuzione</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Utilizzo di apparecchiature elettriche, manutenzione di impianti sotto tensione, manutenzione macchine.	<p>Gli impianti elettrici rispettano la normativa vigente e periodicamente viene fatta la verifica dell'impianto di messa a terra.            Le prese sono di tipo industriale.            Il dimensionamento dei cavi e degli interruttori di protezione è adeguato.            Solo il personale competente può effettuare operazioni e manutenzioni sull'impianto elettrico.            E' assolutamente vietato intervenire, manomettere, modificare e/o comunque lavorare su impianti elettrici sotto tensione.            Le imprese dovranno garantire l'adeguatezza delle derivazioni utilizzate (cavi, prolunghie, spine, ecc...).</p> <p>Prima di ogni operazione sarà cura del committente mettere l'impianto oggetto dell'intervento fuori servizio.</p>
	

<b>RISCHIO: Caduta dall'alto</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Utilizzo di piattaforme aeree o scale portatili.	<p>Normalmente non vi è il rischio di caduta dall'alto. I luoghi di lavoro sopraelevati sono protetti dal rischio di caduta mediante parapetti.</p> <p>L'utilizzo di piattaforme o scale non costituisce una parte del ciclo produttivo dell'azienda.</p> <p>Nelle normali attività produttive il rischio di caduta dall'alto non è presente.</p> <p>Qualora le imprese esterne si trovino ad operare in quota (altezza superiore a 2 metri) dovranno attuare misure protettive al fine di ridurre al minimo possibile il rischio.</p> <p>Gli operatori dovranno essere addestrati all'utilizzo di DPI anticaduta.</p>
	
<b>RISCHIO: Caduta materiale</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Caduta di materiale dal nastro trasportatore o dal vaglio durante le lavorazioni.	<p>Occorre prestare la massima attenzione e seguire le indicazioni riportate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di attrezzature per la movimentazione con adeguati accessori di sollevamento in relazione al carico da movimentare;</li> <li>- Manutenzioni e verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento;</li> <li>- Formazione e addestramento degli operatori abilitati all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento;</li> <li>- Visita medica periodica per gli addetti utilizzatori;</li> <li>- Utilizzo di DPI durante la movimentazione materiale;</li> <li>- Posizionamento della segnaletica di sicurezza;</li> </ul> <p><u>Si ricorda il divieto assoluto di sostare nel raggio di azione dei mezzi per la movimentazione durante le operazioni di sollevamento (potenziale caduta del carico).</u></p>
	
<b>RISCHIO: Meccanico (impigliamento, schiacciamento, trascinarsi, taglio, ecc..)</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Utilizzo di attrezzature portatili manuali.	<p>Le attrezzature sono idonee all'utilizzo e provviste di dispositivi di protezione.</p> <p>Gli operatori dovranno astenersi rigorosamente dal modificare/manomettere le attrezzature messe a loro disposizione. Dovranno altresì comunicare tempestivamente al preposto e al datore di lavoro qualsiasi malfunzionamento delle stesse.</p> <p>Dovranno sempre essere utilizzati DPI adeguati (guanti, indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche).</p> <p>La macchine oggetto di manutenzione/intervento verranno messe preventivamente in sicurezza e scollegate da fonti di energia.</p>
	
<b>RISCHIO: Rumore</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Operazioni effettuate sul luogo dell'intervento con livelli di rumore elevati.	<p>Nelle aree caratterizzate da livello di esposizione al rumore degli operatori (Lex8h) superiore agli 80 dB sono stati messi a disposizione dei lavoratori idonei DPI per la protezione dell'udito.</p>
	
<b>RISCHIO: Polveri</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Operazione di carico scarico materiale.	<p>Durante le operazioni di carico/scarico materiale, sul piazzale o in capannone, e la fase di carico materiale sul nastro trasportatore, si sviluppano polveri. Per questo motivo tutti gli operatori devono indossare apposita mascherina protettiva (FFP2).</p>

<b>RISCHIO: Incendio, infortunio</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Operazioni che possono comportare l'innesco accidentale di incendi.	<p>All'interno dello stabilimento sono presenti presidi antincendio e planimetrie con indicazione delle vie di esodo. Sono inoltre stati formati un numero adeguato di addetti antincendio e primo soccorso i quali, in caso di emergenza, attiveranno le procedure previste nel piano di emergenza.</p> <p>Gli operatori addetti alle emergenze dovranno attenersi a quanto indicato ed occuparsi di evacuare anche il personale delle imprese esterne.</p> <p>Eventuale personale appartenente a imprese appaltatrici dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del personale della committente e abbandonare i locali con ordine.</p> <p>Si raccomanda il divieto assoluto di utilizzo di presidi antincendio su impianti o macchine da parte di imprese esterne. Allertare il caporeparto in caso di avvistamento di focolai o infortuni.</p>
	
<b>RISCHIO: Campi elettromagnetici</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Lavori in prossimità di apparecchiature con elevata emissione di campi elettromagnetici (forni a induzione, quadri elettrici, cabina MT/BT)	<p>Nessun operatore lavora in maniera fissa nei pressi di apparecchiature che espongono a campi elettromagnetici tali da costituire un rischio per la salute e sicurezza degli stessi.</p> <p>Eventuali attività da svolgersi nei pressi di quadri elettrici e cabine di trasformazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati.</p>
<b>RISCHIO: Microclima</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Operazioni in aree con microclima severo caldo o freddo.	<p>L'attività nelle aree esterne comporta l'esposizione ad un microclima severo caldo in estate e freddo in inverno.</p> <p>I lavoratori hanno a disposizione indumenti adeguati e confortevoli.</p> <p>Gli operatori hanno a disposizione acqua potabile.</p>
<b>RISCHIO: Atmosfere esplosive</b>	
<b>FASE/FASI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE</b>
Operazioni effettuate in prossimità di aree a rischio esplosione	<p>All'interno degli ambienti di lavoro sono presenti aree a rischio ATEX.</p> <p>È fatto assoluto divieto di fumo all'interno degli ambienti di lavoro.</p> <p>L'utilizzo di saldatrici, flessibili o altre potenziali fonti di innesco dovrà avvenire solamente previa valutazione del rischio e autorizzazione.</p>
	



Quadro riassuntivo finale dei rischi:

	<i>Sede Sabar S.p.A.</i>	<i>Viabilità interna ed esterna</i>	<i>Piattaforme ecologica</i>
<i>Investimento di cose/persone</i>			
<i>Inciampo, scivolamento</i>			
<i>Elettrocuzione</i>			
<i>Caduta dall'alto</i>			
<i>Caduta materiale</i>			
<i>Rischio meccanico</i>			
<i>Esposizione a rumore</i>			



Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)  
Tel. 0522.657569 0522.657579 – Fax 0522.657729  
www.sabar.it  
e-mail: info@sabar.it

<i>Esposizione a polveri</i>			
<i>Incendio/ infortunio</i>			
<i>Esposizione a campi elettromagnetici</i>			
<i>Microclima</i>			
<i>Rischio esplosione</i>			

<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>
<i>RISCHIO NON PRESENTE</i>
<i>RISCHIO BASSO</i>
<i>RISCHIO MODERATO</i>
<i>RISCHIO ALTO</i>



#### 4. Interferenze e loro gestione

Analizzando le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi operative, è stato rilevato che le interferenze tra le attività di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. e quelle in carico all'appaltatrice sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso.

Fase/Fasi	Interferenza	Misure Adottate
Accesso agli ambienti di lavoro per predisposizione materiale	Investimento del personale durante il transito dei mezzi.	Prima di effettuare l'accesso agli stabili sarà necessario informare il referente dell'appalto, il quale comunicherà a sua volta ai preposti/responsabili di stabilimento competenti la presenza di personale esterno. Sarà necessario moderare la velocità durante il transito. I mezzi e il materiale andranno posizionati lontano da aree ad elevato transito di mezzi, in zone ben visibili e che non creino intralcio alla circolazione interna. Tutti i lavoratori devono indossare i DPI previsti (indumenti ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche S1P/ S3)
Raccolta e trasporto rifiuti	Investimento del personale durante il transito dei mezzi.	Le imprese dovranno identificare mediante apposita segnaletica le aree di lavoro. I lavoratori dovranno indossare idonei DPI ad alta visibilità.
Raccolta e trasporto rifiuti	Collisione con mezzi in transito.	Sarà necessario che l'impresa moderi la velocità durante il transito. Prestare la massima attenzione durante gli spostamenti.
Raccolta e trasporto rifiuti	Rischio incendio	Negli ambienti di lavoro di S.a.ba.r. e nei C.d.R dei Comuni Soci è fatto assoluto divieto di fumo.
Gestione delle emergenze	Mancata o erronea applicazione del piano di emergenza.	L'impresa dovrà garantire la presenza all'interno del proprio personale di un addetto al Primo Soccorso e Antincendio. Qualora non fosse possibile tale presenza, andrà comunicato prima dell'inizio dei lavori e durante la verifica dell'idoneità professionale, sarà pertanto cura di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. garantire la costante presenza di addetti alle emergenze. In caso di emergenza (sanitaria o incendio) le imprese esterne dovranno contattare immediatamente il responsabile al fine di procedere con la tempestiva gestione della situazione di pericolo.



Via Levata, 64 – 42017 Novellara (RE)  
Tel. 0522.657569 0522.657579 – Fax 0522.657729  
www.sabar.it  
e-mail: info@sabar.it

## **5. Costi della sicurezza**

Per il dettaglio dei costi della sicurezza si rimanda all'Allegato B "Computo di Stima Costi Sicurezza da Interferenza", allegato al presente documento.

## **6. Gestione delle emergenze e norme di sicurezza**

Lo scopo della presente sezione è di fornire al personale esterno le informazioni necessarie e le norme comportamentali da osservare nei casi di emergenza. Per EMERGENZA s'intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando o potrebbe provocare danno. Le principali cause potrebbero ad esempio essere determinate da incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, eventi meteorologici ecc...

### **GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA**

Nel caso di situazioni di emergenza che necessitino la rapida evacuazione della zona di lavoro, il personale di S.a.ba.r. Servizi S.r.l. è specificatamente addestrato per attivare la procedura prevista. Abbandonare immediatamente ed in modo ordinato il luogo di lavoro, mantenendo la massima calma, e raggiungere il punto sicuro più vicino.

### **PRIMO SOCCORSO**

In caso d'infortunio è compito dell'addetto al primo soccorso attivare le procedure di Primo Soccorso e se necessario effettuare la chiamata di soccorso al 118.

### **INCENDIO**

Per interventi in caso d'incendio di limitata estensione sono presenti estintori portatili su tutti i mezzi di proprietà di S.a.ba.r. Servizi S.r.l.. L'utilizzo di tali presidi antincendio è riservato esclusivamente al personale specificatamente incaricato ed addestrato. Si ricorda la necessità di comunicare ogni situazione di possibile pericolo - focolaio di incendio al Responsabile dell'emergenza che provvederà ad attivare le necessarie procedure di emergenza incendi e, in caso di necessità, la chiamata di soccorso al 115. In caso di emergenza i VV.F. interverranno dal Comando di competenza. Abbandonare immediatamente il luogo di lavoro, mantenendo la massima calma, e raggiungere il punto sicuro più vicino.

All'interno del Piano di Emergenza e della Valutazione del Rischio Incendio, ai quali si fa riferimento, è presente il dettaglio delle tipologie di rifiuti e la relativa zona di stoccaggio interna allo stabilimento, al fine della corretta gestione della situazione di emergenza e la segnalazione della stessa agli enti di riferimento.

Copia del Piano di Emergenza è allegato al presente DUVRI.

Si riportano di seguito i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso, suddivisi per reparto.

Nominativo	Reparto	Nominativo	Reparto
Allegretti Alberto	Raccolta porta a porta	Mariotti Giacomo	Spazzamento manuale
Albarelli Alessandro	Discarica e impianto	Mattioli Danilo	Ufficio
Amato Antonio	Manutentore comunale	Melli Daniele	Spazzamento manuale
Barbieri Conti Sauro	Discarica e Impianto	Minarelli Roberto	Servizio di raccolta con monoperatore/scarrabile
Benati Fausto	Discarica e Impianto	Missori Mario	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile
Benati Luca	Manutenzione mezzi e attrezzature di raccolta	Narciso Alessandro	Servizi cimiteriali
Bigliardi Lorenzo	Illuminazione pubblica	Panciroli Claudio	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile
Brighenti Stefano	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile	Pavan Gabriele	Raccolta porta a porta
Burgalassi Roberto	Servizi cimiteriali	Pellacani Marco	Ufficio
Busana Mauro	Raccolta porta a porta	Petocchi Giorgio	Raccolta porta a porta
Cantoni Marco	Raccolta porta a porta	Poleo Francesco	Raccolta porta a porta
Carnevali Romeo	Discarica e Impianto	Prati Mauro	Spazzamento manuale
Catellani Luca	Ufficio	Rocchi Ivano	Discarica e Impianto
Cecchella Enrico	Raccolta porta a porta	Romani Eugenio	Capannone Frazione Secca
Chakir Abderrahim	Capannone Frazione Secca	Rossi Gian Paolo	Raccolta porta a porta
Cirelli Emanuele	Capannone frazione secca	Rossini Nicola	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile
Cuomo Michele	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile	Russo Angelo	Raccolta porta a porta
Di Lella Antonio	Raccolta porta a porta	Salvarani Paola	Spazzamento manuale
Di Stefano Alessandro	Manutentore comunale	Scarpellini Simone	Ufficio
Donadio Simone	Raccolta porta a porta	Simonazzi Sergio	Discarica e Impianto
Dorigo Matteo	Discarica e impianto	Staglianò Fabio	Servizi cimiteriali
Dugoni Daniele	Discarica e impianto	Stecco Matteo	Discarica e Impianto
Emolo Dionisio	Spazzamento manuale	Storari Paolo	Manutenzione mezzi e attrezzature di raccolta
Ferrari Claudio	Illuminazione pubblica	Storchi Stefano	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile
Francaviglia Marzio	Raccolta porta a porta	Tagliavini Cristian	Manutenzione mezzi e attrezzature di raccolta
Grisendi Marco	Ufficio	Tassoni Corrado	Raccolta rifiuti con ragno
Iorio Alessandra	Ufficio	Tessier Giuseppe	Discarica e impianto
Janjua Safdar Hussain	Capannone Frazione Secca	Torsello Giuseppe	Manutentore comunale
Lanza Matteo	Manutenzione mezzi e attrezzature di raccolta	Tosi Roberto	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile
Lodi Andrea	Capannone Frazione Secca	Tufano Mario	Servizi cimiteriali
Lorenzini Alessio	Raccolta porta a porta	Turci Debora	Ufficio
Lubian Gianni	Spazzamento manuale	Uliano Francesco	Raccolta porta a porta
Lusuardi Angelo	Capannone Frazione Secca	Zacchè Fabio	Capannone Frazione Secca
Maranzani Alessio	Raccolta porta a porta	Zanella Angelo	Illuminazione pubblica
Marastoni Dario	Illuminazione pubblica	Zini Daniele	Servizi di raccolta con monoperatore/scarrabile

## **7. Modalità di accesso allo stabilimento e verifica dell'idoneità tecnico-professionale**

### 7.1. Modalità di accesso allo stabile

Nei locali dell'azienda committente e nei luoghi di intervento, i lavoratori dell'impresa e/o il lavoratore autonomo devono esporre tesserino di riconoscimento, su cui sono indicate come minimo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- data di nascita;
- fototessera;
- ragione sociale dell'impresa;
- nominativo del Datore di Lavoro.

### 7.2. Verifica dell'idoneità tecnico e professionale

Date le caratteristiche dell'appalto, la normativa vigente e/o l'importanza dei lavori svolti è stata verificata l'idoneità tecnico professionale tramite il modulo di Autocertificazione idoneità tecnico professionale (modulo M025\_SGS) e relativi allegati in esso riportati nonché la sottoscrizione del :

- **Verbale sopralluogo (modulo M027\_SGS);**

## **8. Modalità di cooperazione e coordinamento e di valutazione del rischio di interferenza**

### 8.1. Premessa

Premesso che:

- Non è ammesso l'uso di attrezzature proprie dell'azienda per lo svolgimento dei lavori d'appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- Non è ammesso l'uso di forza motrice della società per lo svolgimento dei lavori oggetto d'appalto, salvo esplicita autorizzazione;
- L'incarico dell'azienda, per l'attuazione delle misure di cooperazione e di coordinamento è il Datore di Lavoro e, allo stesso, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi devono rivolgersi qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento;
- Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle indicate nel documento, i responsabili delle imprese o i lavoratori autonomi sono tenuti a sospendere immediatamente la lavorazione in corso e a rifare tempestivamente al Datore di Lavoro;
- Il committente coordina le diverse imprese presenti all'interno dell'azienda, non rispondendo dei "Rischi specifici" propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

### 8.2. Procedure a cui attenersi

Tutto il personale esterno per accedere ai luoghi di lavoro della S.a.ba.r. Servizi S.r.l., dovrà attenersi alla seguente procedura:

<b>REFERENTE INTERNO</b>	La società Appaltante ha come Referente il Sig. Marco Pellacani. La società Appaltatrice comunicherà al proprio Responsabile di commessa il nominativo suddetto.
<b>ACCESSI AUTORIZZATI</b>	L'accesso a luoghi diversi da quello per cui Vi è stato conferito l'appalto, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Gli addetti esterni possono in generale essere autorizzati ad accedere ai diversi ambienti di lavoro, pur con le limitazioni e cautele già specificate.
<b>DIVIETO</b>	E' assolutamente proibito utilizzare macchine utensili e/o attrezzature non di proprietà della società appaltatrice, il cui utilizzo non sia espressamente previsto nel contratto di appalto, o avvicinarsi alle aree di lavoro durante il loro uso da parte di altri. Ricordiamo in particolare gli specifici divieti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>apparecchi di sollevamento e trasporto;</u></li> <li>• <u>apparecchi ed attrezzature di lavoro per l'effettuazione di lavori in elevazione;</u></li> <li>• <u>macchine utensili fisse o portatili.</u></li> </ul> E' consentito consumare cibi all'interno dei luoghi di lavoro solo nelle zone specificatamente destinate alla pausa, nel rispetto delle norme igieniche e mantenendo il massimo ordine e pulizia.
<b>PARCHEGGIO</b>	Il parcheggio dei mezzi della società appaltatrice dovrà avvenire in maniera da consentire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'agevole transito dei mezzi aziendali e del flusso stradale;</li> <li>• il transito, in situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso e l'utilizzo dei presidi antincendio.</li> </ul>
<b>ABBIGLIAMENTO</b>	E' obbligatorio l'utilizzo di indumenti da lavoro di tipo antinfortunistico. Vi invitiamo inoltre, nell'ottica del mantenimento di una "immagine aziendale" ad utilizzare abbigliamento consono.
<b>DPI</b>	Per accedere alle zone di intervento affidate a S.a.ba.r. Servizi S.r.l. dovranno obbligatoriamente essere utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato e suola antiperforazione;</li> <li>• abbigliamento alta visibilità (almeno classe 2);</li> <li>• guanti impermeabili, antitaglio e resistenti ad offese meccaniche;</li> <li>• guanti antiolio;</li> <li>• mascherina FFP1;</li> <li>• otoprotettori;</li> <li>• elmetto a protezione del capo;</li> <li>• ogni altro DPI che sarà necessario per svolgere la vostra attività.</li> </ul>



**ALLEGATO I: VERBALE DI CONSEGNA Appaltatrice**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta (appaltatrice)

con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

prima di iniziare l'attività di \_\_\_\_\_

presso le aree di intervento affidate alla ditta S.a.ba.r. Servizi S.r.l. con sede legale nel Comune di Novellara  
provincia di Reggio Emilia in Via Levata n. 64

**DICHIARA**

- Di essere stato informato in merito ai rischi specifici riguardanti la protezione e prevenzione degli infortuni, nonché le norme per l'igiene del lavoro e sicurezza di cui ai D.Lgs. 81/2008;
- Di avere preso visione del presente documento di "Norme di Sicurezza – per il personale esterno" con specifica dei rischi aziendali derivanti dalle possibili interferenze fra le attività;
- Di aver visionato e di possedere copia delle planimetrie con indicazione delle vie di fuga, uscite di emergenza, interruttori generali, valvole di intercettazione del combustibile, ubicazione dei presidi antincendio e primo soccorso, ecc...

ed inoltre conferma:

- a) di avere fornito ai propri lavoratori idonei mezzi di protezione individuale ed attrezzature per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- b) che i propri lavoratori sono stati informati e formati in merito al funzionamento e in merito a tutte le sicurezze delle attrezzature su cui si opererà e che i lavoratori adotteranno le procedure previste per eliminare i rischi derivanti dall'intervento;
- c) di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (committente) in caso di inconvenienti tecnici che possano compromettere l'incolumità di altri lavoratori oppure di infortuni subiti dai propri lavoratori durante l'intervento;
- d) di rendere edotto il RSPP della ditta committente nel caso si apportino all'interno dei luoghi di lavoro i rischi specifici della Ns. attività lavorativa.

Novellara (RE), li \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto per accettazione  
S.a.ba.r. Servizi S.r.l.

Letto e sottoscritto per accettazione  
Appaltatrice



**ALLEGATO A) – PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CdR)**

N° Progr.	Comune	Indirizzo CdR	CAP	Prov.
1	Boretto	Via IV Novembre	42022	RE
2	Brescello	Via Alberici	42041	RE
3	Brescello	Via Imperiale - loc. Lentigione	42041	RE
4	Gualtieri	Via XXV Aprile	42044	RE
5	Gualtieri	Via Fangaglia - loc. S. Vittoria	42044	RE
6	Guastalla	Via Einaudi - loc. S. Giacomo	42016	RE
7	Luzzara	Strada Tomba	42045	RE
8	Luzzara	Via Cimitero - loc. Codisotto	42045	RE
9	Luzzara	Via La Pira - loc. Casoni	42045	RE
10	Novellara	Strada Provinciale Nord	42017	RE
11	Poviglio	Via Einstein	42028	RE
12	Reggiolo	Via Respighi	42046	RE



**ALLEGATO B) – COMPUTO DI STIMA COSTI SICUREZZA DA INTERFERENZA.**

N° ord.	Tariffa	Designazione dei lavori	Misurazioni			H/Peso	Quantità	Importo	
			Par. ug.	Lung.	Larg.			Unitario	Totale
1	SIC 07	Segnalazione dell'area di lavorazione con segnaletica conforme al D. Lgs. 81/08; compreso montaggio e rimozione a lavori ultimati. MISURAZIONI:  SOMMANO a corpo/per isola ecologica:	12,00				12,00		
							12,00	40,00	480,00
2	1.05.12	Riunioni di coordinamento fra il responsabile, l'RLS (o RLST) e RSPP dell'impresa esecutrice dei lavori e l'RSPP di S.A.BA.R., per la valutazione e gestione delle interferenze. MISURAZIONI:  SOMMANO a corpo:	2,00				2,00		
							2,00	60,00	120,00
		<b>TOTALE EURO</b>							<b>600,00</b>